

MIDBÝARÆTLAN FYRI FUGLAFJØRÐ

HUGSKOTSKAPPING, UPPSKOT 30684

24. MAI 2024



INNIHALDSYVIRLIT

LÝSING AV VERANDI STØÐU

4	VISJÓN
5	STUTT UM FUGLAFJØRÐ
7	ØKIR VIÐ MENNINGARMØGULEIKUM
8	GJØGNUMGONGD AV VERANDI BYGNINGUM
10	12 BÝARLÍVSMETINGARPUNKT
10	TEY 17 HEIMSMÁLINI HJÁ ST
10	BÝARMENNINGAR-DOUGHNUT

UPPSKOT

14	INNGANGUR
15	KONSEPT
16	HØVUÐSÁTAKSØKI
18	FUNKTIÓNIR AV BYGNINGUM
19	SJÓVARMÁLI, STØDDARLUTFALL OG LANDSLAG
21	STRANDARGØTAN
22	BLÁI GEIRIN - FISKATORGIÐ
24	GRØNI GEIRIN
24	LARSENSTORGIÐ
26	GAMLA FISKASTYKKIÐ
27	HØVUÐSVEGURIN
29	HAVSVIMJING OG KYRJASTEINUR
30	VÍKINGATOFTIR - OYRAN
31	BÓKASAVN
31	BRÚGV
32	ARKITEKTURUR
33	VIÐKOMANDI FASADUR
34	MÁLBÓLKAR OG BÚSTAÐARSLØG
38	FERÐSLURENSL
39	BURÐARDYGD
39	12 BÝARLÍVSMETINGARPUNKT





**LÝSING AV
VERANDI STØÐU**

VISJÓN

Fuglafjörður sigst mest sannlíkt at hava fingið navnið av tí nógva fuglinum sum her var tá fyrstu fólkinu komu til staðið og hildu tit. Fuglurin er eisini ímynd av frælsari veru sum sjálv gera av hvar hon ferðast, fer á flog, reikar og setir seg har best og mest høgligt er. Í búmerkinum hjá kommununi er fuglurin eisini í háseti. Fuglurin umboðar harafturat eisini ta livandi náttúruna. Merkið hevur eisini sjógvin og fjøllini sum tað meiri staðbundna og stationera í Fuglafirði.

Visjónin í uppskotinum er at geva íbúgvum, borgaranum og vitjandi náttúruna og serliga sjóvarmálan aftur. Júst so sum tað hevur verið í nógvar øldir í Fuglafirði. Í nýggjari tíð, seinastu uml. 100 árinu, eru vit menniskju fúrkaði niðanfrá sjóvarmálanum. Og serliga seinastu 50 árinu eru vit nærum fremmandir gestir við sjóvarmálan. Við heildarætlanini vilja vit at betra munandi um fyrirteytirnar hjá menniskju at trívast og mennast í Fuglafirði.



STUTT UM FUGLAFJØRÐ

Fuglafjørður hevur sera stórt potensiali at vera ein býur við serligum dygdum. Náttúran hevur skapað fjøllini kring fjørðin soleiðis, at fýsiska høvuðsskapið kann sammetast við stórt amfiteatur. Fjallasíðurnar gera tað lagaligt at síggja oman í miðbýin nærum frá hvørjum húsi í býnum. Tað er klárt, at um býurin einans veksur niðan brekkurnar og møguliga vestur í Innandals, verður har øðrvísi. Tí er neyðugt at skipa og fremja menning og vøkstur niðri í býnum. Neyðugt er eisini at hugsa um menniskja fyrst og síðan hvat er best fyri aðrar týðningarmiklar tættir í eini kommunu og býi. Fritíðarvirksemi, ferðslu, vinnulív, handilslív o.a.

Fuglafjørður hevur ígjøgnum sera nógv ár, fostrað og átt ríka mentan. Mentan av als kyns slag, sum bæði hevur verið lokal, bæði so og so; men eisini global og er floymd út um allar Føroyar og longri út.

Tí er tað av stórum týðningi, at kommunan setir sær fyrri at hava góðan amboðskassa til at kunna stýra millum allar avbjóðingar. Tá tað rekur við, í góðum tíðum og serliga tá tað rekur ímóti, tá verri tíðir eru. Ongin ivi kann vera um, at Fuglafjørður enn ikki hevur sæð alt sum býurin kann menna seg til. Hóast nógv er gott í dag, kann takast samanum við at siga, at tað besta er eftir enn.



Søguliga kortið visur staðsetingina av Fuglafirði djúpt inni á fjørðinum við høgum fjøllum runt um. Legg til merkis staðsetingina av húsum nærhendis sjógví ella áum.



Eldri mynd av Fuglafirði, har sjóvarmálin er týðiligur og húsini eru staðsett við týðiligum sambandi til sjógvín.




VERANDI SJÓVARMÁLI

Tað mesta av sjóvarmálanum er útbyggt. Útbygdi sjóvarmálin hefur grótkast við varierandi hæddum fyri at verja eitt nú smábátarnar. Eitt nú stendur Mentanarhúsið og tungi ídnaðurin



á útbygdam lendi. Lítið er eftir av upprunaliga sjóvarmálanum. Upprunaligi sjóvarmálin sæst við sandin, oyruna og partvís inni í smábátahylinum.



FRÁSTØÐUR

Frástøðurnar í Fuglafirði eru lutfalsliga stuttar - bert 700 metrar er frá einum enda í annan av kappingarøkinum. Tó kann rímiliga bratta lendi verða ein avbjóðing fyri at skapa góðar fortreytir fyri gangandi, súkklandi og tey við rørslutarni.



VEÐUR

Sólargangurin í Fuglafirði er góður, serliga summarmánaðirnar. Trupult er at skilja neyvt, hvussu hart vindur rakar í Fuglafirði, tí fjøllini eru við til at stýra vindinum. Munur er eisini á um tað bert er eitt sindur av vindi ella um vindur er av stormstyrki. Sum heild er føroyska veðrið harðbalið og neyðugt er at sniðgeva við hesum í huga.



HØVUÐSVEGIR

Høvuðsvegurin niðarlaga í býnum er merktur av tungu ferðsluni. Eisini hefur vegurin eitt serligt eyðkenni við flisaáløgðum gongubreytum. Hinir markaðu vegirnir á diagramminum omanfyri hava ikki somu tungu ferðsluna, men hava partvís sama útrykk við breiðum vegum og partvís gongubreytum.



MINNI VEGIR OG GØTUR


Nógvir minni vegir eru í økinum, harav fleiri eru blindir. Hesir vegir halda ofta fram sum lendisgøtur. Aðrir lendisgøtur eru í økinum, sum bert partvíst eru bundnar saman til longri samanhangandi gøtur.



PARKERINGSPLÁSS

Tað er eitt rímiligt tal av parkeringsplássum í Fuglafirði. Umráðandi er at parkeringspláss ikki fylla alt ov nógv í landslagnum, so bilaferðslan ikki fær ov nógvans.

ØKIR VIÐ MENNINGARMÖGULEIKUM



Öll nevndu og eyðmerktu økir hava möguleikar fyri at vera ment til stór og gevandi aktiv í býnum. Støðini liggja spjadd runt í býnum og tað ávirkar sjálvsagt nakað, hvussu stóran týdning tey hava og hvussu nógv tey vera vitjað og brúkt. Tað má sigast at vera gott at tey eru spjadd, tí so er orsök at leggja sær leiðina til støðini; tey gerðast endamál við túrinum. Helst mest fyri vitjandi; men týdningurin av at tey ið búa í Fuglafirði eisini hava støð við áhuga runt í býnum, skal ikki undirmetast.

Aðrastaðni í hesum tilfari vera økini við menningar-
møguleikum lýst í tekningum, myndum og teksti.

Annar fyrimunur við at hava ymisk støð at menna, er at so liggur eitt ávíst stað í býnum ikki sum innigrødt byggipláss og forðar almenna atkomu í longri tíð. Tó verður minnt á, at menningarøkini niðri við sjóvarmálan hava hægst raðfesting.



GJØGNUMGONGD AV VERANDI BYGNUM

BYGNINGAR, IÐ SKULU VARÐVEITAST



1 - VESTURSTOVA - Vesturstova er nú útbygt og fyllir meiri enn upprunaliga. Parkeringsmngd kann verða avbjóðandi og skal leggjast í komandi ætlanir. Framsíðurnar, serliga oman móti býnum skulu gerast við hepnari hond.



3 - BARNALUND - Barnagarður við stórum útiðki móti vestri og góðum sólargangi. Liggur væl fyri miðskeiðis í býnum, tætt við fótbóltsvøllin og skúla.



5 - THABOR - Missiónshúsið Thabor bleiv útbygt fyri nógvum árum síðani. Sjálvt um tað ikki er neiligt fyri økið, sum so, er asfaltflatan, serliga eystanfyri ikki tiltalandi.



7 - HJALLURIN OG HØVDAHÚSINI - Hóast hesin lítli bygningur ikki er hjallur í orðsins rætta týðningi, er hann tiltalandi íkast til lundina, býin og økið.



9 - BÝRÁÐSHÚSIÐ - Tignarligur bygningur sum er lutfalsliga gjøgnumskygdur móti vegi og gongubreyt. Stendur seg væl sum han er.



11 - BAKKAVEGUR 4 - KATO - Hesin eldri bygningur er broyttur nakað gjøgnum seinastu áratíggjuni. Hevur fingið nakrar staklutir sum eru heldur fremmandir í feroyskum bygðalagi.



2 - ÍF HÚSIÐ - Nýtt hús sum tekur seg væl út á síðum móti vølli og móti býnum. Heldur lægið frágingið niðan móti beni.



4 - FUGLAFJARÐAR SKÚLI - Skúlin er størsta bygningseind í miðbýnum. Og verður helst tillagaður og útbygður meiri í komandi áratíggjum. Hetta kann gerast avbjóðandi. Tornið er hugfarsligt motiv og vísir til eldri bygning.



6 - FUGLAFJARÐAR KIRKJA - Kirkjan er tignarlig, stórlig og sjónlig. Bygningurin hevur heilt stóran týðning fyri bygðalagið. Er sum ein varði á at lýta. Økið og flatan uttanum kann betrast og betur sameinast við aðrar tættir í býnum.



8 - SILOA - Bygningurin er hóskandi stódd og staðseting í býarmyndini. Tó kunnu framsíðurnar gerast betur, serliga oman móti Mentanartorginum.



10 - RIBARHÚS - Verður varðveittur og lyftir upp tygnarlaga. Serliga á niðaru hædd og sambandið við økið niðanfyri. Visuella og fýsiska sambandi við sjógvin og kajina verður styrkt munandi.



12 - MENTANARHÚSIÐ - Mentanarhúsið hevur hóskandi funktiión, stódd og staðseting. Framsíðurnar eru serligar og serliga ljósareyðu partarnir í betonginum, vekja ans og stinga út úr heild.



BYGNINGAR, IÐ KUNNU BROYTA SNIÐ ELLA FUNKTIÓN



13 - BRANDSTØÐIN -

Brandstøðin stendur miðskeiðis í býnum. Bygningurinn er serligur, men kundi verið gjørdur meira tiltalandi. Útiðkuni kundu verið friðkaði.



16 - MORTANSHÚS - Gomul hús, sum blivu sett í stand, bæði innan og uttan, fyri yvir 40 árum síðan. Áhugverdur bygningur; men verður ikki gagnnýttur nevnivert í dag, hvørki fyri borgarar ella ferðafólk.



19 - TURKIHÚSIÐ - JOHN'S - Upprunaliga eldri bygningur sum liggur sera væl fyri og hevur stórt virði á fleiri økjum. Møguliga kann hædd verða bygd omaná.



22 - TOFTAGØTA 1 - MUNTRA, FJORD O.A. -

Stórir bygningur miðskeiðis í býnum. Hevur framvegis stórt potentiali fyri at hýsa nógvum ymiskum virkseminum í framtíðini. Niðasta hædd kundi hýst meiri útvendum virkseminum.



25 - LÆKNAMIÐSTØÐ - Stórir og eyðkendur bygningur tætt at miðbýnum, tó nakað burt frá høvuðsvegi. Fyrrverandi Keysamtøka og nú læknamidstøð.



28 - BAKKAVEGUR 8 - PETUR LARSEN - Hesin bygningur er ikki gamal og harvið í toluligum standi; men virksemin er ikki heilt so hóskandi til staðsetingina og økið sum heild við atliti til menning av býnum.



31 - BAKKAVEGUR 20 - Bygningurinn liggur á markinum millum lættaru og tyngnu vinnuna og hevur blandaða funktiún. Kennist afturlatin, tó hann kundi blivið partur av meira býarkenda økinum, um bygningurinn var gjørdur um ella bygður av nýggjum.



14 - LONIN - Bygningur sum nógv enn kalla Klubbin, eftir virkseminum sum var í fleiri áratíggju. Tiltalandi høli til ymiskt har fólk savnast, fundir, bingo, veitslur og framsýningar. Stendur nakað ábært.



17 - KARVATOFTIR 2 - HARALDSEN -

Hóskandi stórir bygningur, miðskeiðis í býnum. Liggur væl fyri til nógv ymiskt endamál og virksemin. Nú nakað afturlatin í framsíðu fyri at liggja so væl fyri.



20 - BÓKASAVNIÐ Á BUG - Gamli serstaki bygningurinn móti vegnum stóran søguligan týðning og skal varðveitast. Nýggjar partarnir niðaneftir kunnu betrast og tillagast í samband við nýggjan bygning fyri at vaksa um bóka-/miðlasavn.



23 - Í STØÐ 12 - ELLISAKFØR - Hesin bygningurinn, sum kann kallast goymsluhøll, verður ikki mettur at hava søguligan ella byggilistarligan týðning. Standurinn á bygninginum talar eisini fyri at umfangandi tiltak. Bygningurinn stendur á staði sum er rættiliga áhugavert og týðningarmikið.



26 - SKÓTAHÚSINI - Upprunaliga setús sum eru gjørd um til skótavirksemin við nakað av útiðki.



29 - BAKKAVEGUR 10 - EGNINGARSKÚRAR - Lági bygningurinn, bygður einamest til egningskúrar fyri nøkrum áratíggjum síðan. Virksemin við egning og útróðri við línu er so at siga heilt hildið uppát. Bygningurinn er nú óvirkin.



32 - GAMLA KOMMUNUSKRIVSTOVAN - Lutfalsliga eldri bygningur, sum eftir ætlan skal gerast til íbúðir.



15 - SKÚRUR HJÁ KOMMUNUNI - Eldri bygningur við praktiskum brúki, uppihald og goymsla hjá viðlíkahaldinum. Bygningur treingir til dagføringar og útiðkuni eisini. Bygningur kundi verið tikin burtur um onnur høli eru til viðlíkahald.



18 - GAMLA DANSISTOVAN - Gamla dansistovan er broytt og tillagað gjøgnum seinastu mongu árinum. Bygningurinn er ikki nakað prýði og treingir til nýggjan búnað. Góða staðsetingin talar eisini fyri at t.d. ein hædd verður bygd omaná.



21 - Í STØÐ 6 OG 8 - VØRÐSLAN, NOÐASTOVA O.A. - Talan er um tveir bygningar harav annar eldri og hin rættiliga nýggjur. Eru bygdir saman men eru tó hvør sín, serliga móti vegnum. Bygningurinn har Vørðslan er, hevur býarsøguligt virði sum skal tjúklast um.



24 - BAKKAVEGUR 2 - BEDING, K.J. HYDRAULIK - Hesin sjarmerandi lítli bygningur sigur eina serliga søgu sum tjúklast skal um. Virksemin er enn bedingsvirksemin; men verður helst broytt/tillagað í komandi árum.



27 - BAKKAVEGUR 6 - FK OG KAPPRÓÐRARNEYST - Lutfalsliga nýggjur stórir bygningur sum liggur við høvuðsvegin. Sum bygningur letur hann ikki nógv aftur til býin, er nakað kubbutur og afturlatin. Kundi verið gagnnýttur betur. Niðara hædd hýsur nú kappróðrarvirksemin.



30 - ARBEIÐSMANNAFELAGSHÚSIÐ/CITY - Lutfalsliga stórir bygningur, eldri bygningur sum hevur potentiali til at vera gagnnýttur betur. Krevur helst ábøtur, eins og bjálving o.a.

12 BÝARLÍVSMETINGARPUNKT

Viðurkendi danski arkitekturin Jan Gehl hevur gjøgnum sítt arbeiði funnið fram til 12 býarlívsmetingarpunkt, ið eru týðandi fyri at skapa ein góðan bý í eygnahædd. Fyrst og fremst er neyðugt at tryggja góða vernd fyri negativum árinum so sum ferðslu og ódámligum sansaligum upplivingum. Síðani skulu útirúmin eisini hava høga komfort og vera innbjóðandi til tað virksema, ið menniskju brúka býin til. Til síðst er neyðugt at tryggja góðskuna á dýrdarvirðinum - hóskaði lutfall

til menniskju og møguleiki at njóta veður og sansaligar upplivingar.

Niðanfyrir er víst ein meting av verandi støðu í Fuglafirði. Sum heild er býurin ikki so innbjóðandi fyri menniskju og tað eru fáir møguleikar at upphalda sær og uppliva býin. Tó eru ikki stórar avbjóðingar við kriminaliteti og rímligir møguleikar at spæla og iðka.

TEY 17 HEIMSMÁLINI HJÁ ST

Av teimum 17 heimsmálunum hjá ST, sum øll limalond í ST hava skyldu til at arbeiða eftir, eru vald 8, ið verða nýtt sum grundarlag undir hesum uppskotinum til miðbýarætlan fyri Fuglafjørð.

Heimsmálini eru innarbeidd í býarmenningar-doughuttinum sum eitt ítøkiligt amboð at røkka málunum.

Tey valdu heimsmálini eru:

- 3 HEILSA OG TRIVNAÐUR
- 8 SÁMILIG ARBEIÐI OG BÚSKAPARLIGUR VØKSTUR
- 9 VINNA, NÝSKAPAN OG UNDIRSTØÐUKERVI
- 11 BURÐARDYGGIR BÝIR OG NÆRSAMFELAG
- 12 ÁBYRGDARFULT FORBRÚK OG FRAMLEIÐSLA
- 13 VEÐURLAGSÁTØK
- 14 LÍVIÐ Í HAVINUM
- 15 LÍVIÐ Á LANDI



BÝARMENNINGAR-DOUGHNUT

Doughnut for Urban Development – ella *Býarmenningardoughutturin* – byggir víðari uppá viðurkenda búskaparfrymilin *Doughnut Economics*, sum í størri mun leggur upp fyri veðurlagsbroytingum og burðardyggar menningargongd, enn klassiski vakstrarbúskapurin ger. Rundi frymilin saman við øllum teimum 17 heimsmálunum hjá ST er savnað til arbeiðsamboðið, sum er ein hondbók til ognar- og byggivinnuna til at menna burðardyggar bústaðar og býir sum heild. Amboðið tekur bæði við, hvussu bygging er innanfyri jarðarinnar tilfeingi, og hvussu byggingin kann vera við til at styrkja um sosiala grundarlagið og gera góðar býir. Málið er at nækta tærvin hjá øllum menniskjum innanfyri mörkini hjá jørðini (planetary boundaries) og harvið halda seg inni í tryggja og rættvísa økinum hjá menniskjum við javnbýttum og sjálvberandi sniðum. Ein meginregla í hondbókini er at gera “meira gott” heldur enn at gera “minni vánaligt”.

Amboðið vísir á konkret átøk, ið kunnu gerast fyri vistfrøðiliga avmarkingina og sosiala grundarlagið – 48 átøk til hvørt høvuðsøki. Víst verður bæði á átøk, ið ávirka nærumhvørvið og átøk, ið eru heimsfevnandi.

Átøkini fevna m.a. um tilfarsval, varðveiting av lívfrøðiliga margfeldinum í nærumhvørvinum, staðseting av bygging, arbeiðsumstøður, liviumstøður, tá bygging er liðug, møguleikar at umvæla, at skapa sunnar felagsskapir vm. Hondbókin leggur upp til at velja út tey átøk, ið hóska til prosjektið og kontekstin, og sum byggir á mál og ynski hjá byggiharra og/ella ráðgeva.


Ein miðbýarætlan er ein yvirskipað ætlan við ynskjum (og krøvum) frá Fuglafjarðar Kommunu. Saman við visjónini hjá hesum uppskotinum, eru átøk vald út, ið ganga hond í hond við kappingarskrá og ynsktu raðfestingar.

Til seinni fasur, tá ymisk øki verða projekteraði og tikin í brúk, eigur átakslitin at vera eftirhugdur aftur fyri at tryggja, at byggingin verður so burðardyg sum møguligt. Her hevur Fuglafjarðar Kommuna møguleika at seta krøv í byggisamtyktum og harvið syrgja fyri, at t.d. rætt tilfar verður nýtt, at fermetarnir verða skilabest gagnýttir, at syrgt verður fyri atkomu fyri øll og at hølini verða haldfør og livitiðin er long.


VERND




VÆLVERA



GAMAN





S13 - BÚSTAÐIR VIÐ RÍMILIGUM PRÍSI - Miðbýrættlanin skal hava blandaðir bústaðir, ið eru til at gjalda og atkomuligir fyri øll lög í samfelagnum, ið endurspeglar tørvin og keypiorkuna í økinum.

S14 - HÁGÓÐSKUBÚSTAÐIR - Øll ný- og umbygging í samband við miðbýrættlanina skal hava tilfar, ið er burðardygt, heilsugott og úr høgari góðsku.

S17 - SUNNIR FELAGSSKAPIR OG INKLUSJÓN - Miðbýrættlanin skal birta uppundir sunnar felagsskapir við at arbeiða við kommunalum tænastrum og møguleikum at luttaka sosialt. Skapa eina kenslu av at hoyra til við atkomuligum felagsskapum

S18 - SOSIAL SAVNINGARMEGI - Miðbýrættlanin skal geva íbúgvum í Fuglafirði atgongd til sosialt undirstøðukervi, so sum skúlar, barnagarðar, ítróttarmøguleikar og aðrar felagsskapir í nánd av bústaði.

S21 - HEILSUGÓÐIR BYGNINGAR - Miðbýrættlanin skal arbeiða við ný- og umbygging av bygningum, ið birta uppundir kropsliga heilsu hjá íbúgvunum, t.d. gott inniklima og góð ljós- og ljóðviðurskipti

E03 - BURÐARDYGG SAMFERÐSLA - Miðbýrættlanin skal syrgja fyri at byggja á lendi, ið hongur saman við almennu samferðsluni fyri at birta uppundir burðardygga ferðing sum at ganga, súkkla, brúk av bussambondum og samkoyring.

E06 - MINST MØGULIG NÝBYGGING - Miðbýrættlanin skal syrgja fyri at gagnnýta verandi bygningar mest møgulegt og byggja sum minst av nýggjum og harvið minka um útlát av CO2 og brúk av nýggjum tilfari.

E07 - FÁA MEST BURTURÚR FERMETRUM, TILFARI OG LIVITÍÐ - Miðbýrættlanin skal fáa sum mest burturúr øllum fermetrum við bert at byggja til metta tørvin (ikki ov stórt), gera fleksiblar loysnir, sniðgeva við so lágari tilfarsnýtslu sum møgulegt og miða eftir langari livitíð.

E08 - FLEKSIBUL SNIÐGÁVA - Miðbýrættlanin skal arbeiða útfrá fleksiblari rúmnýtslu fyri at minka um tørvin á at byggja nýtt og fyri at gera tað møgulegt at broyta virksemlivir tíð - bæði yvir styttri tíðarskeið (dagar, vikur), t.d. við dupult programmering og "shared space" og longri tíðarskeið.

E09 - SNIÐGÁVA VIÐ DENTI Á RINGRÁSHUGSAN - Miðbýrættlanin skal vísa á sirkularar loysnir til bygningar, ið viðvirkar til varðveiting av konstruktiónum og umhvørvisligum og estetiskum virðum. Vitan um tilfar og útrokning av væntaðari livitíð er partur av projekting (ikki partur av miðbýrættlan).

S22 - GÓÐ SÁLARHEILSA - Miðbýrættlanin skal arbeiða við ný- og umbygging av bygningum, ið birta uppundir kensluna av tryggjeika, kensluna at hoyra til og virðing av privatlívi. Hetta kann gerast við strategiskari staðseting av vindeygum og opnum, hóvligum/natúrligum møguleikum at halda eyga við hvørjum øðrum, góðari ljósseting av útiokjum og møguleikum fyri ymiskum virksemlivir á niðastu hæddunum.

S26 - LEGGJA UPP TIL BURÐARDYGGA ATFERÐ - Miðbýrættlanin skal arbeiða við at birta uppundir burðardygga atferð, t.d. endurnýtslu og at skilja rusk.

S34 - UNIVERSALT DESIGN - Miðbýrættlanin skal arbeiða við universellum designi og atkomumøguleikum við at taka burtur forðingar.

S46 - STUÐLA UNDIR VINNULÍV Á STAÐNUM - Miðbýrættlanin skal planleggja eftir metta tørvinum í Fuglafirði og gera høli, ið kunnu brúkast til ymiskar virvir við tí ættlan at stuðla undir vinnulívinum á staðnum, t.d. høli til minni fyrirkur, høli, har fleiri fyrirkur kunnu sita saman, høli til kreativt og mentanarligt virksemlivir og almennar tænastrur.


E12 - HALDFØR SNIÐGÁVA - Miðbýrættlanin skal vísa á haldbarar loysnir, ið eru lættar at viðlíkahalda og lætt at gera aftur fyri at skifta so lítið tilfar sum møgulegt út. Veljast skulu loysnir, har stóð av haldfæri hóskar til brúkið.

E27 - INNBYGD ORKA - Miðbýrættlanin skal vísa á loysnir, har orkuframleiðsla kann gerast, so tað ikki nýtir annað lendi til hetta.

E28 - BYGG Á BRÚKT/BROYTT ØKIR - Miðbýrættlanin skal vísa á stóð til býarmening, ið longu eru í brúk/broytt.

E33 - VARÐVEITA LÍVFRÆÐLIGA FJØLBROYTNI Í MOLDINI - Miðbýrættlanin skal arbeiða við at ný/umbygging skal liggja væl eftir lendinum, so minst møgulegt at jørð skal flytast og serliga, at jørð ikki skal flytast inn á økið. Við at halda uppá moldina inni á økinum, og serliga um hon verður órørd, verður vistskipanin varðveitt.

E35 - REINSA LUFTINA - Miðbýrættlanin skal vísa á stóð at gróðurseta trø og møguliga aðrar natúrbaseaðar loysnir, ið viðvirka til at reinsa luftina.



UPPSKOT





Stöðumynd av uppskoti 1:3000 (1:1000 á plansju)

INNGANGUR

Fuglafjarðar Kommuna ynskir boð uppá hvussu býurin kann betrast og mennast. Nøkur átøksøkir eru nevnd við nøkrum nevndum viðurskiftum og/ella avbjóðingum. Sum vit tulka ynskini, skal uppskot og ella partar av uppskotunum, kunna fremjast í verki innanfyri eitt rímiliga stutt tíðarskeið.

Uppskotið tekur útgangsstøði í verandi viðurskiftum og gevur eitt ítøkiligt boð uppá avbjóðingar sum standa í útbjóðingartilfarinum. Eisini er dentur lagdur á, at uppskot og loysnir bera til at fremja. Bæði fýsiskt, fíggarliga og mentanarliga.

Áirnar báðar, Gjógvará og Skarðsá, saman við grøna geiranum frá kirkjugarðinum, gjøgnum Miðstaðarlundina og oman í fjørna, verða tiknar fram sum tey sermerktu og styrktu økini tvørturum landslagið. Upprunaligi sjóvarmáli og sambondini tvørturum verða eisini styrkt og nýtt sum farleið til bleyta ferðslu. Tilsamans verða hesar leiðir bundnar saman og serlig økir við menningarmøguleikum (points of interest) leggja seg aftrat leiðunum.

Seks høvuðsátøksøki eru:


1. Tunga og bleyta ferðslan verður sundurskild (tó við týðningarmiklum sambondum)
2. Fimm geirar við serligum eyðkennum fevna um størsta partin av økinum
3. Størru savningarøkini verða bundin saman
4. Fjølbroytt bygging verður gjørd á verandi lendi
5. Nýggi býarparturin skal verða burðardyggur
6. Bláa aktivi verður styrkt og skapar veðurlagstillagingar við meirvirði

Uppskotið leggur dent á at byggja, gagnnýta verandi viðurskifti í býnum mest møguligt og endurbyggja og byggja nýtt nærhendis sjóvarmálanum. Nærliggjandi hevði verið at mælt til at fylla nógv grót út á sjógv og bygt har. Møguliga er tað partvíst ein loysn um 50-100 ár, tá økið við upprunastrandarlinju er bygt.

Konseptið er robust og fleksibult, við tað at tað ikki eru júst detaljur og skap sum er avgerandi; men heldur grundleggjandi avgerðir um økir, nýtslur og átøk. Bygningar kunnu hava onnur skap, hæddir og partvíst aðrar funktiónir enn uppskotið uttan at heildin versnar.

Byggi- ella menningarstig kunnu vera ein bygningur her, annar har, sum liður í miðvísari broyting. Sama tilgongd kann nýtast við torgið, tilhaldsøki ella farleið. Eisini ber til at gera størri ætlanir, sum t.d. Larsenstorg har verður ment kann vera miðvíst í einum, tveimum ella trimum byggistigum.

KONSEPT



+



=



ÁHERÐSLA Á ÁIR OG GRÖNAN GEIRA

Arbeitt er við náttúrligum fyrirbrigðum í Fuglafirði. Tær báðar stóru og eyðkendu áirnar Gjógvará og Skarðsá og hvussu tær renna oman gjøgnum býin. Og hvussu tær kunnu vera við til at økja um býarrúm og tilhaldsøkir.

Ein grønur geiri hómast í dag miðskeiðis í bygðin, heilt frá ovasta vegi og oman gjøgnum býin. Hesin týðningarmikli geiri verður gjørdur týðiligari og meiri fullførdur. Harumframt verða fleiri átøk og tilhaldsøkir í grøna geiranum.

UPPRUNALIGI SJÓVARMÁLIN

Uppskotið arbeiðir við at styrkja ansin fyri uppruna strandarlinjuni og sjóvarmálanum. At skapa farleið framvið sjóvarmálanum.

Í sama viðfangi eisini at arbeiða við boðum og loysnum uppá hvussu sambandið frá verandi høvuðsvegi oman til sjóvarmálan, kann styrkjast og betrast.

ØKIR VIÐ MENNINGARMØGULEIKUM FRAMVIÐ REKREATIVU LEIÐUNUM

Við at hava ans fyri nógvu møguleikunum í býnum, er arbeitt við at skapa góð tilhaldsstøð og skapa nýggj átaksokir og verkætlanir. Ymsu støðini skulu helst øll hava sítt sermerkta at bjóða. Samstundis er dentur lagdur á at hóskandi og tiltalandi samanbinding er millum mongu áhugaverdu støðini.

HØVUÐSÁTAKSØKI



SUNDURSKILJING AV FERÐSLU

Ferðslan gjøgnum býin verður ikki flutt; men verður tálmað og tiltøk verða gjørd sum ger umstøðurnar hjá bleytum ferðandi munandi betri. Høvuðsvegurin vit kenna í dag fara at broyta útsjón og tilfar, soleiðis at frá at vera ein vegur á siðbundan hátt, verður hann partur av miðbýarøki við tilfari sum er meiri torgkent. Økið hjá teimum gangandi verður munandi størri og tryggari.

Nýggja stóra og umfangandi átakið er at skapa eina nýggja tilhaldsleið niðri við sjóvarmálan, kallað Strandargøtan. Hetta økið kemur heilt at broyta hvussu fólk koma at nýta og fata býin við fjørðin. Tað er av alstórum týðningi at fólk og borgarar kunnu fáa góðar umstøður at uppliva og sansa náttúrugivnar umstøður og fyribrigdi. Við at ganga á verandi høvuðsgøtu, upplivir ein sera lítið av náttúruni. Tað er so at siga bert mannaskapt viðurskifti at síggja og merkja. Asfalt, bilar, vegir, handlar og bygningar.



FIMM GEIRAR

Annað gjøgnumgangandi átak er at skapa 5 geirar oman og niðan í býnum. Hesi knýta saman tey økini, ið mett eru at hava serliga góðar menningarmøguleikar. Hver geiri hevur síni eyðkennir, ið verða fullførd og styrkt við konkretum átøkum.

Ljósari blái geirin hevur vatn, fiskivinnu og fiskavirking sum evni. Grøni geirin hevur vøkstur, trø, lundir og fordjúping sum evni – bæði ítøkiliga og andaliga. Guli geirin er hevur samkomu, mentan og tónleik sum evni. Myrka blái geirin hevur søgu, landnám, siðsøgu og byggisið sum evni. Harafturat er ein myrkagulur geiri ella økið, sum er nýggi býarparturin.

Niðast við í geirunum, í miðbýnum, verða allir geirarnir og «nýggju» økini knýtt saman við vegnum og serliga nýggja sambindingarliðinum Strandargøtuni.



SAMANBINDING AV SAVNINGARØKJUM

Framvið sjóvarmálanum verða 4 størri savningarøki skapað. Mentanartorgið og Oyran eru longu savningarstað til ávís tiltøk. Haraftrat verður torg við Ribarhús, Fiskatorgið, og torg í nýggja býarpartinum, Larsenstorg, skapað og bundin saman. Sambandið millum savningarstøðini er Strandargøtuni. Nýggi miðstaðurin í Fuglafirði verður Fiskatorgið har blái geirin og Skarðsá møtir Strandargøtuni.



FJØLBROYTT BYGGING - EIN SAMANSETTUR BÝUR

Fyri at ein býur skal vera fjálgur og tiltalandi hjá menniskjum at búgva og virka í, er av stórum týdningi, at hava fjølltáttaða bygging. Talan kann bæði vera smærri og størri bygningar, serstakar og einfaldar bygningar og um vanliga nýtlu og sjálvsama nýtlu og funktiún. Harafturat er gott at eitt ymiskligt býarumhvørvi hevur torg, vegir, farleið uttan akfør og rekreativ grøn økir.

Bústaðarbygging og serliga nú íbúðarbygging vindir uppá seg, er neyðugt at tilík bygging er ymisk og fleirtáttað, bæði í vavi, útsjón og góðskuútboði.



Ein Burðardyggur Býarpartur

Tað mesta av nýbyggingini í miðbýarætlanini er nærhendis nýggja miðpunktinum og framvið upprunaligu strandarlinjuni. Tað er tí eisini her, at tað ber til at hava størst ávirkan á at skapa ein burðardyggan býarpart. Bygt verður bert á verandi lendi, sum so ella so longu er í brúk. Eisini er arbeitt við at fáa sum mest burtúr verandi bygningum. Bygt er eftir lendum fyri at flyta so lítið av jørð sum møguligt. Nóg nýggj trø og annar vøxtur verður gróðursettur, bæði í nýggja býarpartinum og í øllum økinum.

Lagt er upp til at nýbyggingin er av høgari góðsku og heilsugóðir (bæði kropslig og sálarlig heilsa). Umráðandi er at byggja út frá tørvinum, ið er ella kann væntast. Sniðgávan er skal vera haldfør og fleksibul. Hver eind skal ikki vera størri enn neyðugt og mest møguligt skal fáast burtúr hvørjum fermetri.

Við at øll nýbygging er nærhendis býarkjarnanum er lagt upp til burðardyggja samferðslu, tí til ber at ganga, súkkla ella taka buss hjá øllum. Universelt design og atkoma fyri øll er eisini eitt aðalmál fyri hesa miðbýarætlanina.




Bláa Aktivi og Veðurlagstillagingar við Meirvirði

Kring heimin er tilvitskan um at kunna búgva og vera tætt við havnalag og sjógv, ment nógv. Í Føroyum hava vit helst tikið hetta fyri givið, ella hava gloymt hetta virðið eftirsum ysnki um stórt grundstykki at byggja á, hevur vundið uppá seg. Uppskotið leggur seg eftir at gera vart við gylta møguleikan í Fuglafirði og týdningin av at hesum bláa aktivi og tilfeingi. Í uppskotinum eru ymisk átøk og verkætlanir harav flestu teirra hava boð uppá hvussu bláa aktivið kann ríka býin.

Niðri við sjóvarmálan er eisini neyðugt at hava ávirkan av veðurlagsbroytingum við. Vatnstøðan er staðfest hækkað seinastu áratýggjuni og fer væntandi at hækka enn meir. Tí er neyðugt at hava farleiðina á Strandargøtuni so ovarlaga sum tilber.

Hitt bláa aktivið, stóru áirnar, eisini tikið við í uppskotið. Ofta verða áirnar í føroyskum bygdum og býum goymdar burtur. Hetta er stórt spell og eigur at vera vent til jalig blá aktiv sum økja um ansin fyri náttúruni og betrar trivnaðin.

FUNKTIÓNIR AV BYGNINGUM



Bygningar, ið ikki verða nevndir her, hava sama snið og funktiión sum verandi, altso eingin broyting.

13. Brandstøðin varðveitir funktiión, men bygningur eigur at fáa ábøtur.

14. Lonin varðveitir funktiión, men bygningur eigur at fáa nýggjan ham.

15. Ábøtur skal gerast við bygning. Funktiión kundi verið flutt aðrastaðni. Tilhojrandi garður eigur at vera latin upp fyri almenninginum, so hann gerst partur av grøna geiranum.

16. Viðmælt verður at Mortanshús verður knýtt saman við nýggja ætlaða bygninginum á Oyruni, t.d. kundi bygningurin verið bygdasavn.

17. Haraldsen burdi fingið eina hædd á aftrat til íbúðir, smávinnu ella felagskontór. Matvøruhandil skal framvegis verða á niðastu hædd.

18. Gamla dansistovan skal latast í nýggjan ham, helst við einari hædd aftrat. Umráðandi at útvent virkseimi er á niðastu hæddini - kann t.d. framvegis verða pitsaria.

19. Turkihúsið hevur søguligt virði og eigur at verða varðveitt. Tó treingir bygningurin til ábøtur og hevði klætt at fingið nýggjan klædning og størri vindeygu. Niðasta hæddin skal takast í brúk til t.d. gallarí.

20. Viðmælt verður at byggja bókasavnið á Bug út og inn í Miðstaðarlundina, sí s. 31.

21. Bygningurin við Vørðsluni, Noðastovu vm. skal varðveitast, men viðmælt verður at gera ábøtur á hann. Niðasta hæddin skal takast í brúk við útvendum virkseimi, t.d. atelier ella ungdómshús.

22. Stóri bygningurin har Muntra heldur til, er ikki broyttur í hesum uppskoti. Tó kann væntast at hann verður umvældur, bjálvaður og harvið fær nýggjar framsíður. Tá eigur at vera so í bandi at hann onkursvegna varðveitir byggistíl og -eyðkenni. Mælt verður greitt til at virkseimi á niðastu hædd verður útvent og tiltalandi fyri fólk sum síggja inn á hæddina. Eisini funktiiónin átti at verið virkseimi sum vendir sær til virkseimi sum gagnar borgarunum, býarlívinum og virkseminum frá morgni til út á kvøldið.

24. Tá virkseimi við KJ Hydraulik steðgar, kann bygningurin gerast um til annað útvent virkseimi, t.d.

matstova. tó skal umbyggingin gerast við virðing fyri arkitekturinum og tí siðsøguliga.

27. Bygningurin skal framvegis verða matvøruhandil og hava kappróðrarneyst í niðaru hæddini. Mælt verður til at lata fasaduna á kappróðrarneystinum upp fyri at skapa lív. Aftrat neystinum er hugsað at hava bilsavn í eystara endanum. Møguligt er eisini at byggja eina hædd uppá bygningin aftrat við íbúðum. Hendan nýggja hæddin kann vera bert á einum parti av verandi bygningi.

30. Arbeidsmannafelagsbygningurin treingir til at fáa nýggjan ham, og í sama viðfangi eigur bygningurin at fáa nýggjar funktiiónir. Møguligt er framvegis at arbeidsmannafelagið hevur ein part av bygninginum, men annars er pláss fyri tveimum íbúðum á ovastu hædd, smávinnu og/ella kontór á niðaru hæddunum.

33. 4 ungdómsíbúðir við felagshølum á niðaru hædd. Verður greitt frá seinni í heftinum.

34. Nýggjur bygningur við fornminni á niðastu hædd, móguleika fyri sølu og upphaldi á miðhædd, sí s. 30.

35. 4 ungdómsíbúðir við felagshølum á niðaru hædd. Verður greitt frá seinni í heftinum.

36. 8 íbúðir í tveimum hæddum við kafé á niðastu hæddini. Verður greitt frá seinni í heftinum.

37. 4 íbúðir í tveimum hæddum við verkstaði á niðastu hæddini. Verður greitt frá seinni í heftinum.

38. Nýtt bátasavn, har pláss m.a. verður til bátarnar, ið standa í kjallaranum í Ribarhús. Bygningurin hevur siðsøguligar tilsippingar við neystamotivi á takskaði og neystahurðar, ið kunnu latast upp, tá gott veður er. Møguliga er pláss fyri øðrum funktiiónum eisini, eitt nú bygdasavni ella gallarí.

39. 6 íbúðir í tveimum hæddum við kafé/pop-up virkseimi á niðastu hædd. Verður greitt frá seinni í heftinum.

40. 4 íbúðir í tveimum hæddum við handilshølum á niðastu hædd. Verður greitt frá seinni í heftinum.

41. 6 íbúðir í tveimum hæddum við kafé/kontór á niðastu hædd. Verður greitt frá seinni í heftinum.

42.-43. 12 íbúðir í trimum hæddum. Verður greitt frá seinni í heftinum.


SJÓVARMÁLI, STØDDARLUTFALL OG LANDSLAG




SKRÁI

Meginreglan fyrir at skipað bygging framvið bakkanum, móti fjørðuni / sandinum, er at seta bygningar so í skráan, at niðasta hædd (kjallarahæddin) fær sín eigna samleika og funktiún í arkitektúrinum. Kommunan kann í síni tillaging av byggisamtykt at áseta og loyva ymsum virkseimi sum er best fyrir flest mógulig fólk.


Í millum bygningar er eins týdningarmikið at skipa og áseta leiðreglur fyrir tí kann og skal byggjast og gerast. Í miðbýnum er alneyðugt at geirarnir, ávikavist blái og grøni verða færdir oman skráan og sannførandi oman til sjóvarmálan.



SANDURIN
Smá hús, ið venda sama veg, sum onnur neyst.




MIÐØKIÐ
Hæddarmunurin frá vegi til sjóvarmála gevrur móguleika fyrir at skapa smærri háslættar og sosialar lummar millum húsini. Hús venda oman og niðan sum onnur hús við upprunaliga sjóvarmálan.



HAVNAØKIÐ
Bygningarnir hava ymiskar hæddir fyrir at skapa góð millumøkir og binda havnaøkið saman við høvuðsgøtuni.

STØDDARLUTFALL

Atlit mugu takast fyrir at støddarlutfall millum verandi og komandi bygningar er væl sett hvørt eftir øðrum so tað nýggja ikki ger seg inn á bygging og arkitektur í býnum. Í staðin fyrir at byggja lægri og samanhagandi framvið sjóvarmálanum, verður mælt til at hava op ímillum nýggju bygningarnar og hava dirvi til at byggja hóskandi høgt, so sum mest fæst burturúr iløguni og volumuni / vavinum.



Prinsippskurður, ið vísur lutfalli og brúk av skráa.



STRANDARGÖTAN

Týðningarmesta nýggja átakið í uppskotinum er Strandargøtan. Hon er fyrst og fremst ætlað til bleyta ferðslu; fólk til gongu, á súkklu, við barnavogni o.l. Lendi og lendismunir á staðnum gera tað vælegna at leggja slætta farleið fram við fjørðinum.


Fyri tað mesta er Strandargøtan gjørd úr betong, við bustaðari / kustaðari yvirflatu so tað er trygt at ganga, eisini í vátum veðri og háلكu. Í serligum stykkjum har tað, sum er undir gøtuni, hevur týðning at síggja niður á ella hoyra alduskvat, er farleiðin sum brúgv, úr timbri og / ella stál (corten).

Fleiri upplivingar er á leiðini sum bæði kunnu vera ferðamið í sær sjálvum ella tilhaldsstøð á leiðini. Útsýnis pallur, benkur, trin oman móti sjónum, lítlar brýr o.a. Strandargøtan hevur sum fremsta endamál at knýta ymsu økini saman. Summu finnast longu í dag, meðan onnur er við hesum uppskoti nýggj í býnum.


Týðningarmikið er at bera so í bandi, at øll, bæði borgarar, eigarar av bygningum og møgulig handils- og vinnurekandi eru samd í valdum loysnum. Harumframt má góðskan á gøtuni vera góð, tí um tað bygða forferst skjótt og krevur nógv viðlíkahald, gerst úrslitið av átakinum hareftir.



Skreytmynd av Strandargøtu sum gongu- og súkkluferleið við beðum og siti-plássum.




Skreytmynd av Strandargøtu við atløgu-pláss og møguleika fyri havsvimjing.




Tilsipingar til strandargøtu - promenada

Tilfarsval byggir á verandi tilfar í Fuglafirði




Skreytmynd av Strandargøtu við útsýnis og uppihaldsøki.



Skreytmynd av Strandargøtu við niðurtrapping til sjógv og uppihaldsøkjum.

BLÁI GEIRIN - FISKATORGIÐ



Sokallaði blái geirin er eitt øki oman og niðan í býnum, sum tekur stóði í verandi fyrbrigdum og viðurskiftum; men styrkir og byggir víðari uppá tey. Evnið í hesum geira, er fyrst og fremst frumevni vatn, eftirsum at Skarðsá liggur har hon ger og rennur oman gjøgnum bygdalagið, eins hon gjørði áðrenn nakað var bygt á hesum stað.

Skarðsá er sum so, ein stór á; men tá hon kemur oman móti miðbýnum fer hon sundur í tvey. Størri parturin er enn sjónligur, meðan tann minni parturin er so at siga heilt burtur í dag. Skotið verður upp, at fáa báðar greinar av ánni sjónligar aftur. Endamálið er at skapa eina "oyggj" í tí bláa geiranum. Ikki bert skal áin latast meiri upp aftur; men eisini er týðningarmikið at áarbakkarnir vera gjørdur við størsta nærlagni so tað bæði gerst trygt, tiltalandi og vakurt fyri øll.

SØGULIGT

Verður hugt aftur í tíðina, sæst týðningurin av fyrítakseminum hjá S.P. Petersen heilt týðiliga. Í dag sæst einamest Ribarhús. Í hesum bygningi er ymiskt virksemið sum tænar býnum almikið. Serliga á miðhæddini er nóg virksemi. Á loftinum er eisini nakað av virksemi. Niðasta hædd er í dag, nakað óvirkin. Men tað er stórt potentiali um økið frammanfyri, móti sjónum, verður gjørt virkið aftur. Uppskotið leggur upp til at niðast hædd og alt húsið, fær munandi betur samband við sjógvin aftur. Virksemið byrjaði jú við at fiskur kom uppá land á Piddasa kai og fluttur niðan í húsið og annars virkaður og turkaður á fiskastykkjum. Serliga beint omanfyri vegin á stórum fiskastykkjum sum rakk langt niðan. Stórur partur av fiskastykkjum er at finna enn, hóast steinarnir ikki síggjast í dag.

FISKATORGIÐ

Niðasti parturin av Bláa geiranum kann setast í navnið á góðari fiskavirking. Serliga niðanfyri Ribarhús, á tí sum í hesum uppskotinum verður kallað *Fiskatorgið*. Tað kundi eisini fingið navnið Petersenstorgið ella Petersensbryggjan. Keiinn skal tó framvegis eita Piddasakaj.

Goymslubygningurin verður tikin niður og økið verður hampað og skipað nakað øðrvísi enn í dag; men fer at líkjast tí sum var fyri eini 80-100 árum síðan. Tó er tað komið afturat at farleiðin, *Strandargøtan*, kemur gjøgnum økið. Hetta vil skapa lív og virksemið og tí ræður tað um at geva fólki bestu karmar fyri tilhaldi og trivnaði. Eisini er týðningarmikið at gera tað møgulegt at akfør kunnu koma við vørum til og frá og neyðsynjarkfør skulu sjálvsagt eisini kunna sleppa til.

GAMLI SVIMJIHYLURIN


Gamli svimjihylurin verður ikki broyttur; men mælt verður til at hann verður hampaður og gjørdur væl betri sum eitt mentanar- og søguligt stað sum lokkar fólk til ens. Blái geirin byrjar niðri við Piddasa kaj og endar við gamla svimjihyli.

SPÆLIPLÁSS OG FISKASTYKKI

Spælipláss og fiskastykki er týðandi partur av bláa geiranum, men verður umrøddur serskilt aðrari síðu.

FARLEIÐ TIL HELLURNAR

Nýggja farleiðin niðan gjøgnum bláa geiran er eisini upplagdur partur av leiðini niðan á Skarð og til Hellurnar. Soleiðis kann ferðavinna eisini fáa gleði av bláa geiranum.



Partur av bláa geiranum - Fiskatorgið 1:500



GRØNI GEIRIN



Tá býir verða gjördir betri, tillagaðir og útbygdir, verða oftast optimering og tættling av bygningum o.l. uppraðfest. Tað er sjálvsagt eisini neyðugt fyri at rækka endamálinum við at optimera og økja mongdina av bygningaøki og -fermetrum. Hinvegin er vorðið meiri greitt fyri øllum sum fáast við býarmening og ávirkanir og árin av urbaniteti, at tað kann ganga útyvir trivnaðin hjá menniskjum í býum. Hóast Fuglafjörður nú og í mong ár framyvir hevur høg, grøn fjøll við líðum sum koma oman til bygt øki, má ansast eftir ikki at byggja náttúruna úti. Nógvar kanningar seinastu árin vísa at tað hevur sera stóran týdning, at fólk sum búgva í býarumhvørvi, eisini á stódd við Fuglafjörð, hava fyri neyðini, høggliga og ómakaleyst, at koma í náttúru. Og tá verður hugsað bæði uppruna og mannaskipaða og -skapta náttúru. Tí verður skotið upp, at styrkja og økja um náttúru og grøn øki í býnum. Miðstaðarlundin er longu nú eitt kærkomið øki til líkt tilhald. Hetta uppskotið betrar og leingir um tann grøna geiran so at hann spennir heilt frá sjóvarmálanum, gjøgnum miðstaðarlundina, økið runt kirkjuna og niðan til minnisvarðan, ovast í kirkjugarðinum.

Tað merkir, at miðstaðarlundin verður tillagað nakað, okkurt lítið øki verður skipað ørvísi og gróðursett Økið runt kirkjuna verður tillagað lutfalsliga meiri og «steinsett» við øðrum og grønari tilfari enn asfalti ídag og runnar og trø verða gróðursett. Grøni geirin heldur fram niðan móti og inn í kirkjugarðin. Í Fuglafirði er kirkjugarðurin eitt stórt økið sum hevur stórt potensiali til at verða ein tiltalandi lund. Alt má gerast við størstu virðing fyri gravum, gravsteinum, minnisplátum og minnisvarða. Havandi í huga at Fuglafjörður helst fer at vaksa nógv komandi 100 árin, er alneyðugt at gera eitt týðiligt grønt øki, sum bindur býarøkir saman og sum fær fólk at velja grønar leiðir oman og niðan gjøgnum býin. Samstundis sum fólk ganga frá einum stað til annað, fáa tey sansaligar upplivingar á vegnum sum stimbra sinnið. Uttan at hugsa um tað, fær hetta tey eisini at gleðast kropsliga og økist heilsan og trivnaðin hjá borgarum.

LARSENSTORGIÐ




Tað stóra nýggja býarkenda átakið, er tað sum í uppskotinum hevur fingið navnið Larsenstorg. Navnið er til heiðurs fyri Petur Larsen, sála, sum bygdi virkseimið upp í Baader og PL. Tó er hetta navnið bert eitt uppskot og kann torgið tí fáa annað navn seinni.

Hetta staðið í býnum liggur sera væl viðvíkjandi sólargangi. Sólin stendur á frá fyrrapartinum, heilt til seint á kvøldi. Bygningarnir standa eitt sindur spreitt í økinum. Dentur er lagdur á ikki at hava ov stórar samhangandi bygningsskroppar. Týdningarmikið er, at visuell sambond eru frá høvuðsvegnum oman til torgið, millum bygningarnar og víðari út á sjógv. Bygningarnir geva eitt livandi og varierað spæl í bygðalagnum. Í øllum skalum, tí stóra skalalum við samspæli við bygningum í bygdini, miðskalanum við tillaging millum bygningar, eldri og nýggjar, og í tí litla skalalum, viðvíkjandi sansunum hjá menniskjanum, er týdningarmikið at gera sær ómak við stóddum og dimensionering. Harafturat

er týdningarmikið, at niðasta hædd ikki er afturlatin fyri borgarar og vitjandi í býnum.

Hesin nýggi, lítil býarparturin í Fuglafirði, fer at økja um menniskaligu virðini í miðbýnum, soleiðis at skilja, at fólk fara at ynskja at søkja framvið sjóvarmálanum til økið og vera í økinum um rætt verður atborið. Við tryggari og áhugaverðari farleið, við ymiskum upplivingum og við t.d. kafé og handlum á niðastu hædd, eru góðar fortreytir tilstaðar fyri trivnaði. Eisini fer eftirspurningurin eftir íbúðunum í hesum økinum, at vera stórir, sjálvsagt treytað av at leigan ella keypsprísurin verður rímligur.



Partur av grøna geiranum - økið kring kirkjuna og kirkjugarðin 1:500



Larsenstorgið 1:500




GAMLA FISKASTYKKIÐ



Skotið verður upp at gera økið frá har Skarðsá fer í tvíningar og oman móti parkeringsøkinum omanfyri Muntra-bygninginum, til eitt alment økið til tilhald og spæl. Spælipláss á ovára partinum og ístandsett fiskapláss og gøtur o.a. í niðara partinum. Spælipláss við funktiðum og spælieindum sum eru egnað til meiri enn ein aldursból, skulu vera av høgari góðsku. Harumframt skal alt skipast og gerast so at tað er serstakt tema sum ger júst hetta spælipláss til nakað serligt. Og serligt í landinum, ja móguliga altjóða eisini. Temað er vatn, sjógvur, fiskur og fiskivinna. Alt skal gerast við einum farrum av skemtifrásøgn verða gjørt listarlaga.

Fiskaplássíð er enn livandi í minninum hjá eldri fuglfirðingum og er ofta nevnt í samband við átøk sum kundu verið gjørd í býnum. Hetta serliga fyrbrigdi í Føroya søgu, hevði eisini stóran týðning í Fuglafjarðar søgu. Tí er rætt at seta ein part av tí í stand og vísa

tað serliga handverkið sum serstaka steinsetingin og grótarbeiðið var. Tó skal havast í huga at fyrri at eitt tilíkt átak skal eisini geva meining fyri kommununa, býin og borgararnar. Um ikki fiskastykkið onkursvegna verður brúkt, antin mentanarlaga, nýtsluliga ella sum eitt heilt serligt instalatió, skal átakið avmarkast. So at skilja at helst er rættast at seta ein part av tí í stand, so tað gerst eitt virðiligt umboð í samspæli við onnur átøk í økinum. Virkseimið og handilin hjá S.P. Petersen, hevur havt sín stóra og virkna leiklut í at Fuglafjarður vaks og menti seg so nógv fyrst í farnu øld. Fólk fluttu til bygdina, bygdu sær hús og fingi familju. Klipfiskavirkseimið hevur havt sera stóran týðning fyri allar Føroyar og fleiri støð í landinum hava tikið hetta serliga fyrbrigdi í søgu okkar fram aftur í ljósmála. Hóast laksurin fyrri tíðina er ímyndin av tí sunnu, góðu føroysku og norðurlendsku fiskvøruni, er toskurin, antin saltaður, turkaður ella feskur, eitt heilt serligt tilfeingi sum vónandi aftur verður týðandi føðsluvøra.



Hondteknæður skurður av fiskastykkistorginum og upphaldstrappu móti Skarðsá.

Tilsipingar til sergjørd spælipláss við havtema, dømi frá Kompan og Monstrum



Vippandi træflakar, sum spælieind, ið er ein tilsiping til fiskastykkisgrót

Tilsiping til gummiálegging sum undirlag á spæliplássinum, ið leiðir tankarnar til sjógvin

Álegging við fiskastykkisgróti (møguligt við ifyllu av øðrum). Økið verður brúkt til upphald.




Partur av bláa kílunum - Gamla fiskastykkið 1:500

HÖVUÐSVEGURIN

Skotið verður upp at tálma ferðsluni, serliga tí sokallaðu tungu ferðsluni gjøgnum býin. Í stuttum kann sigast at borgararnir eiga býin, ikki lastbilar og trailarar. Tunga ferðslan fer framvegis at sleppa at koyra gjøgnum býin. Men nýggja átakið er at við álegging, uppraðfesting av bleytari ferðslu og fólki til gongu, vil vegastrekið í miðbýnum kennast nógv tryggari og betri. Harafturat fer tað at kennast meiri sum eitt álagt øki sum er gjørt einamest til fólk. Tað fer eisini at síggja snøggari út enn stóru asfaltflaturnar vit kenna í dag. Arbeitt er við ymsum lögum av álegging og mynstrum sum ger at bilførarar vera gjørdir varðugir við, at nú er komið til eitt annað økið, sum ikki er vegur. Ikki vegur eina; men eitt serligt øki ella strekki, har onnur enn bilar eru. Bilførarar fara eisini at merkja tað á akfarinum at best er at seta ferðina niður.


Estetiskt og fagurfrøðiliga fer vegurin í miðbýnum at taka seg heilt øðrvísi út enn í dag. Áhugaverd mynstur í ymsum steinum og flísum, fara at gera sítt til at fólk, antin tey eru til gongu ella støðga á í økinum, merkja eina vælveru og at her eru tey vælkomn. Tvørtur um vegin, leiða mynstur og tilfar eisini fólk frá bláa- og grøna geiranum og oman til farleiðina fram við sjóvarmálanum. (Tílik handfaring av ferðslu mótvegis fólki til gongu, er framt í Vágsbotni í Havn við góðum úrsliti.)

Sjálvsagt skal tilíkt skipast og gerast við størsta umhugsni og nærlagni. Greitt er at stensetingin skal tola stórt trýst og ávirkan frá akførum. Eisini eftir nógv ára ferðslu skal tilfarið, kantar og mynstur standa sterkt.




Tilsipingar til shared space

Tilsipingar til tilfar - basaltbrúgvasteinar, betongbordursteinar og linjudren úr corten




Dømi um flatmynd av høvuðsvegi 1:100



Dømi um skurð av høvuðsvegi 1:100



HAVSVIMJING OG KYRJASTEINUR




Skotið veður upp at gera eitt serligt øki til ymiskt virksemlu sum vendir sær til sjófrítíðarvirksemlu. Økið er lagt uttarliga á grótkast-arminum, uttanfyri Kyrjastein. Henda staðseting er vald av fleiri orsökum. Góðir parkeringsmøguleikar eru, sólargangurin er góður, serliga seinnapartar og út á kvöldið. Hetta hevur rættiliga stóran týdning, góðu dagarnar í summarhálvuni. Harafturat verður visuelt samband millum sandin og tað sum bygt varður uttanfyri so svimjast kann inn á sand og útaftur. Ella tá róð verður við gummibátum og kajakkum, at eisini tey smæstu kunnu byrja trygt.


Tað nýggja bygda annleggið má eisini vera lagað so, at tað lívir fyri súði og bylgjum. Tí er uppskotið meiri eitt dømi enn eitt endaligt uppskot til snið og funktiónir. Miðast skal eftir eisini at skapa eitt heilt trygt sand- / strondumhvørvíð innanfyri sjóannleggið.

Fyri at tilík átøk / virksemlu kann virka, er alneyðugt at gera nakrar einfaldar og smærri bygningar, fyri at hýsa neyðugum hentleikum. Góðar umstøður mugu vera til skifting, brúsur, wc, hitarúm, kaffikrók, møguligt felagsrúm, goymslur o.l.

Í uppskotinum er Kyrjasteinur ikki tikin burtur. Mælt verður kommununi til at taka tøk og seta í verk miðvíst átak at gera eitthvørt við Kyrjastein. Sum hann stendur nú, er estetiska virðið lágt, hóast søguliga virðið er sjónligt tilstaðar, hóast øll síggja at nakað er eftir á mál. Staðsetingin er eisini ílagi. Men týdningarmikið er at tora at fremja onkra tillaging. Eitt uppskot er at lata skipið verða sum tað er og byggja útsýnis-/framførslupall omaná. Onnur átøk kunnu eisini gerast.



Skreytmynd av Kyrjasteini við nýggjum timburdekki



Tilsipingar til havsvimjing "havnebad"



Uppskot, gjørd við vitlíki, til nýhugsan av Kyrjasteini



Tilsipingar til gatulist á eldri báti



Havsvimjing og Kyrjasteinur 1:500

VÍKINGATOFTIR - OYRAN

OYRAN - GJÓGVARÁ

Økið við Oyrana og niðri við Gjógvará fer at verða broytt til at verða eitt savningarøki sum kann savna nógv fólk og ymiskar áhugabólkar til ymisk endamál.

Fyri framtíðna er týðningarmikið, at kommunan ber so í bandi, at Gjógvará og hvussu hon rennur í hav, við ósan, verður gjørt tilvitað og við virðing fyri náttúrfyribrigdinum, sum ein stór á er. Ósin í sær sjálvum savnar fólk, bæði til eygleiðing, spæl og t.d. fisking.

NÝGGJUR BYGNINGUR

Nýggja átakið er ein bygging sum hevur ymsar funktiónir og sum kemur at vera eitt fokuspunkt og savnandi fyri økið.

Hesin einfaldi bygningurin ella paviliongin, eftirsum at bert ein partur er hugsaður sum bjálvað og hitað, hevur í minsta lagi 3 funktiónir.

1. Niðasta hædd hevur til endamáls at verja og sýna fram víkingatoftirnar. Tað er sjálvsagt, at toftirnar eiga at vera grivnar fram í samstarvi við serkunnleika. Fuglafjørður hevur nógv at vinna við at tjúkla um søguna um víkingagarðin við Gjógvará. Henda ríka søga og mentan passar væl til hvussu býurin er og hvussu hann kundi ment seg.

Toftirnar liggja so mikið lágt í verandi lendi, at tær koma at vera í niðastu ella kjallarahæddini. Hetta er ein kærkomið máti at byggja upp tvær hæddir ávikavist lágt niðri móti ánni vestureftir og hægri eystureftir móti Oyrani og móti neystinum har fólk savnast.

Visuelt samband eigur at vera úr hesi hædd bæði út á sjógv og móti ánni og ósanum. Dekkið í nýggja bygninginum passar væl til lendishæddina á Oyrani suður-eystureftir. Tí verður mælt til at skipa hann so at ein stórum pallur ella gólvflata, við taki yvir. Bæði

fyri at hýsa t.d. røðarum, lítlum orkestri og eisini kunnu eini 50-100 fólk leita sær skjól um veðrið er illfýsi. Uttanfyri kunnu nógv savnast har eisini ljós og streymur lagdur til.



Soleiðis kunnu ferðafólk vitja víkingagrundina á niðara hædd og annars njóta savningarøkið ovarhædd.

Nýggja pavilliongin við Gjógvará sameinirnar ánnu við víkingatoftina sum savningarøki soleiðis at tað kann vera konsertir, røður og annað á ovarhædd sum vendi sær vestureftir. Á vestaru síðu ber til at sita upp á uppi á pavilliongini og hyggja niður móti ánni og møguligt er at fara niðurindir til toftirnar.

2. Skotið verður upp at hava eitt bjálvað og hitað øki, sum kann nýtast til kunning - lítið visitorsentur við minni kaffistovu. Skotið verður eisini upp at hava fokus á at bjóða dygdarvørur summarhálvuna og til serstøk tiltøk. Vørur sum t.d. gott kaffi, serliga góðar ísar o.a. líknandi. Er veðrið gott ein summardag hevði tað økt um trivnaði bæði fyri vaksin og børn um til bar at keypa sær góðan ís. Hetta vildi eisini økt um áhugan at gingið ein túr frá miðbýnum eftir strandargøtuni til ís-kaféina.
3. Ovasta hæddin (loftið) kann nýtast til goymslu ella annað. Hetta veldst um hvussu skapið á takinum verður.

BRÚGV

Fyri at binda *Strandargøtuna* við økið Úti á land, er neyðugt við eini brúgv sum kann geva fólk trygt høvi at sleppa tvørturum Gjógvará niðri við sjóvarmálan. Brúgvin skal verða so lítil og smøl sum forsvarligt og ikki taka meiri uppmerksemi enn neyðugt. Men hinvegin skal hon vera tiltalandi og fella nattúrligt saman við farleiðini, ánni og sandinum.



Honskita av opnum bygningi yvir víkingatoftunum



Hondteknaður skurður gjøgnum bygningin



Tilspingar til opna bygningin

BÓKASAVN

Í útbjóðingartífarinum stendur, at bókasavnið sum nú húsast í gomlum bygningi, verður eftir ætlan útbyggt. Í hesari miðbýarætlanini er stór útbygging, sum verður nakað serlig og sermerkt. Av tí at flestu bøkur og virkseimi so sum fyrilestrar og framsýningar ikki hava tað stóra dagsljósið fyri neyðini, er bókaparturin lagdur inn í lendið. Við at skipa byggingina soleiðis, ávirkast miðstaðarlundin lítið og kann fáa gagn av útbyggingini. Synergi kann fáast burturúr báðum økjum.

Hóast útbyggingin er lögð í lendið, vil stóra glaspartíið, sum vendir oman móti høvuðsvegnum í býnum, tíðliga gera vart við seg, draga at sær og bjóða áhugaðum inn. Flestu bókasøvn vera í dag brúkt sum mediasøvn og tað krevur pláss og hentleikar. Tí kemur vavið at vera lutfalsliga stórt; men økið rúmar tí.




BRÚGV


Sum eitt eyka hugfarsligt átak í tí maritima økinum í miðbýnum, kundi ein serlig brúgv verið. Hon vildi givið fólkið móguleikan at gingið sær ein túr út eftir verandi ytra armi av bátahylinum, út á endan og sum tað nýggja, at farið tvørturum brúnna og yvir á Larsenstorg. Haðanífrá kann ein so ganga runt aftur. Við hesum ber til bæði at ganga framvið sjóvarmálanum og at ganga runt bátahylin.

Brúgvinn kann sniðgevast á ymsan hátt; men fyrst má takast støða til um hon skal vera fæst ella sum ein sum letur seg upp fyri bátum við høgu mastrum. Skitsa vísur eina sum útgangspunkt altíð er opin og fer bert niður tá fólk trýsta á knøtt fyri at sleppa tvørturum.

Týdningarmikið er, at brúgvinn, bæði tá hon er uppi og niðri, er ein skulpturur í býnum sum er spennandi, hugtakandi og vakur. Í myrkri kundi hon verið ljóssett tiltalandi. Hugsast kann, at vinnuvirki í býnum kundu verið við til at stuðla / ment / bygt brúnna.



Hondskitsa av opnu brúnni - vanlig støða



Hondskitsa av afturlatnu brúnni

ARKITEKTURUR

ARKITEKTONISKT ÚTTRYKK

Arkitekturrin leggur dent á bygningseindir við hóskaði stöddum, hæddum og breiddum, so góðar íbúðir kunnu fáast burturúr. Miðað er eftir at finna tráðin og eyðkennið í byggingini í býnum og tolka tað í nýggjum skapum. 2-3 hæddir, siðbundna mæn, men eisini asymmetriskt takskap.

Niðasta hædd (veghædd) er sniðgivin so at hon brýtur frá ovaru hæddunum. Hetta er partvíst fyri at leggja betri uppát byggistílinum í verandi grannabygningum, har ein grund (kjallari) er. Og partvíst tí at virkseimi á veghædd verður ætlandi útvent virkseimi, sum tí er annar arkitekturur, dimensionering og tilfar.

Dagsljósið fer at vera serligt her í økinum, av tí at seinnapartssólin fer at skyggja í sjónum. Hugtakandi ljósspæl fer at vera t.d. uppi undir loftinum í íbúðunum. Hetta er ein fyrimunur tá íbúðir eru lutfalsliga djúpar. Tó eru íbúðir lagdar ymsar vegir í bygningunum fyri at geva størri fleksibilitet og móguleika til altanir á fleiri síðum. Altanir eru í hævudsheitum inni í bygningsskapinum so heildin verður hóvligari. Harafturat verða altanirnar betri vardar fyri vindi og regni.

Parkering er ein partur av bústaðarøki og parkeringflaturnar eru lagdar í hóskaði stöddum við einstøku bygningarnar. Mælt verður til, ikki at hava parkeringsflatir ov stórar í øki sum hesum. Eisini verður mælt til at fara væl um parkeringsøki, gera tey snøgg og at gera tey heilt liðug so hvørt bygningar verða byggdir.

ARKITEKTURPOLITIKKUR


Yvirskipað kann sigast, at Fuglafjørður eigur at orða ein arkitekturpolitik sum fevnir um allar skalar av bygging í býnum, eisini vinnu- og ídnaðarbygging. Ymisku økini, bústaðir, grøn økir, strandarøki / sjóvarmáli, vinna og frítíðarøkir eiga at vera skipaði greitt so at tey hvør í sínum lagi, hava sterk serkenni og góðar dygdir.

Býurin eigur at vaksa stöðugt og skipað. Tíðin vísur tó, at ofta kemur vøkstur og øking av t.d. bygningum í herðindum. Hetta kann føra við sær, at stórar verkætlanir og bygningar kennast fremmandir og ikki so væl lagaðir til bygging annars í býnum. Hetta eigur verða skipað og stýrt sum frægast.

Tilfar, smálutir og litir á bygningum seta sín dóm á býin og grannaløg. Tó skal ikki stýrast so, at bygningar líkjast ov nógv. Framsíður mugu geva ymiskleika og spæl í samlaðu myndini. Týðningarmikið er eisini at t.d. í / við bygningum við fleiri íbúðum, er pláss og økir til felagsskapin og til íbúgvagnar í býnum.

List er týðningarmikil og gevandi partur í tí bygdaumhvørvinum í Fuglafirði. Mælt verður til at fáa list, standmyndir, installatióinir o.a. í høgari góðsku um ætlanin er at verkini skulu standa langa tíð.

Neyðugt er eisini við dygdargóðum stöðum, plássum, pallum o.t. í býnum, serliga við sjóvarmálan. Tílíkar iløgur loysa seg tá hugt verður nakað fram í tíð. Góður arkitekturpolitikur sum viðførir góðan arkitektur er neyðugur fyri at Fuglafjørður skal standa seg í kappingini við aðrar býir, umframt at tað gevur betri lívskor hjá borgarunum.



Tilsippingar til nýggjar bygningar

VIÐKOMANDI FASADUR (1:200)



MÁLBÓLKAR OG BÚSTAÐARSLÖG

Val av slögum av bústöðum til miðbýarættlanina er gjórd út frá ynskjum í miðbýarættlanini um fjölbroyttar og fleksiblar bústaðir - ymiskar bústaðir til ymiskar málbólkar. Tey seks bústaðarslögini, ið vera mett at vera viðkomandi at vísa, dekkar tørvin hjá ymiskum málbólkum. Niðanfyri er víst á seks ymiskar málbólkar og meting er gjórd fyri hvørt bústaðarslag, hvør málbólkur hóskar seg til hvørt slag. Íbúðirnar eru frá 60 til 105 m² umframt ungdómsíbúðir á 35 m² (bústaðarslag 6). Á bústaðarslagi 1-4 er niðasta hæddin til útvent virksemi, eitt nú handlar, kontór, verkstaðir ella felagshøli. Bústaðarslag 5 hevur íbúðireindir heilt niður á vegahædd, meðan ungdómsíbúðirnar (bústaðarslag 6) hevur felagshøli á niðastu hædd. Allar íbúðir hava egið depotrúm.

Fyri at skapa javnað, er umráðandi at nýggju bústaðirnir kunnu keypast ella leigast fyri ein rímiligan prís.


Tað verður ikki mett at tørvur er á einum hotelli til Fuglafjørð. Tað hevði kravt ein størri bygning við nógvum eindum fyri at fáa tað fíggarliga at mala. Haraftrat krevur eitt hotell eitt hóskandi tal av starvsfólkum. Ferðavinnan er tó sera svingandi ímun til árstíðir, so tað er ikki so regluligt starv. Ístaðin verður viðmælt at ein ella fleiri av nýbygningunum kunnu verða hotellíbúðir. Her klára tey ferðandi í størri mun seg sjálvi og tørvurin á starvsfólki er minni. Um tørvurin broytist, so tað gerst tørvur á fleiri ella færri hotellíbúðum, er rímiliga lætt at gera hetta um.

Bústaðarslag 1



6 íbúðir til málbólkin:



1. HÆDD (1:200)



2. OG 3. HÆDD (1:200)




Bústaðarslag 2

4 íbúðir til málbólkin:



1. HÆDD (1:200)



2. OG 3. HÆDD (1:200)




Bústaðarslag 3


6 íbúðir til málbólkin:



1. HÆDD (1:200)



2. OG 3. HÆDD (1:200)




Bústaðarslag 4

12 íbúðir til málbólkin:



1.-3. HÆDD (1:200)




Bústaðarslag 5


4 íbúðir til málbólkin:



1. HÆDD (1:200)



2. OG 3. HÆDD (1:200)




Bústaðarslag 6


4 íbúðir til málbólkin:




1. HÆDD (1:200)




2. OG 3. HÆDD (1:200)




Bústaðarslag 1




Bústaðarslag 5



Bústaðarslag 2



Bústaðarslag 6



FERÐSLURENSL

BILA- OG TUNG FERÐSLA

Tunga ferðsla verður framvegis leidd eftir hövuðsvegnum í Fuglafirði. Tó verða ferðslutálmandi átök gjörd fyrir at broyta hierarkiið og geva bleytu ferðsluni størri ans. Sí meira um hetta á s. 27. Endamálið við umskipanini er at skipa flaturnar við asfaltið øðrvísi og betri til onnur endamál til gagns fyri býin.

Skotið verður eisini upp at skipa ferðsluna í býnum nakað øðrvísi við at gera nakrar vegir einans til einvegis ferðslu. Harvið kemur minni trýst á hövuðsvegin og átakið leggur upp til at ferðast til gongu ella á súkklu

oman á hövuðsgøtuna fyri íbúgvarnar í Fuglafirði.

Nógvastaðni verða gjørdir parkeringsbásar fram við vegnum og aðrastaðni verður verandi vegbreidd smalka ella broytt til grønar lummar ella eitt nú størri pláss og ymiskt annað, t.d. fram við Skarðsá.

Aðrar meiri víttfevnandi loysnir, við eitt nú at flyta farleiðina við tungari ferðslu, kundu verið skotnar upp; men tað letur seg neyvnan fremja komandi heilt nógvu árin.

BLEYT FERÐSLA

Bleyta ferðslan - bæði fólk til gongu, á súkklu og fólk við rørlutarni - fær nógv betri fortreytir í hesum uppskotinum. Umframt ferðslutálmandi átøkini á hövuðsvegnum, er nýggja strandargøtan ætlað til fólk til bleytu ferðsluna. Her eru eisini týðningarmikil sambond millum hövuðsvegin og strandargøtuna. Eisini eru hövuðsgøturnar í bláa og grøna geiranum styrktar við greiðari sambondum og eyðkennum. Allar trýggjar

hövuðsgøturnar eru trinleysar og egnaðar til súkklu, barnavagnar og rørlutarnað fyri uttan gongutúrinn á strondini, har víst verður á alternativa leið.

Framvið hesum hövuðsleiðum eru mong, fjølbroytt uppihaldsøkir. Møguleiki er fyri at sita og njóta góða útsýni og/ella verða saman í stórum ella smáum bólkum í sosialum samhangum. Lagt er upp til rørlu og spæl í fleiri støðum.



BURÐARDYGD


Hendan miðbýarætlan leggur dent á burðardyggar loysnir á fleiri ymskum stigum. Arbeitt hefur verið útfrá útvaldu átöksökjunum í býarmenningar-doughnutinum (greitt frá á s.13).

Fyri at verja upprunalendi, vistskipanirnar á sjógvi og landi, er bert bygt á verandi lendi, sum so ella so longu er í brúk. Eisini er arbeitt við at fáa sum mest burturúr verandi bygningum og ikki taka burtur bygningar fyri at byggja nýtt. Tó so, eru nakrir tiknir burtur, tí fyrimunurin av teimum skapaðu útiðkjum var mettur hægr. Dentur er lagdur á at varðveita lívfrøðiliga margfeldi við at byggja eftir lendi og harvið flyta minst møguligt at jørð. Haraftrat verður gjørt fleiri positiv átøk sum t.d. at gróðurseta nýggj trø og finna nýggj økir til planting. Fleiri parkeringspláss eru eisini blivin álögð við grasarmering fyri at styrkja um samband millum grøn økir - fyrimunur fyri bæði menniskju og djór. Natúrliga frárenslu av regni niðurgjøgnum grasarmeringsáleggningina er enn ein fyrimunur við hesum slagi av áleggning.

Lagt er upp til at nýbyggingin er av høgari góðsku og heilsugóðir (bæði kropslig og sálarlig heilsa). Umráðandi er at byggja út frá tørvinum, ið er ella kann væntast. Sniðgávan er skal vera haldfær og fleksibul. Hvør eind skal ikki vera størri enn neyðugt og mest møguligt skal fáast burturúr hvørjum fermetri. Í næstu stigum er umráðandi at varðveita ringráshugsanina, so burðardygð verður eitt lyklorð gjøgnum inntil bygningarnir standa lidnir. Øll nýbygging skal vera við orkurøttum konstruktiónum, natúrligari ventilatión og við góðum dagsljósforholdum. Bústaðir við rímligum prisi er við til at skapa javnað.

Við at øll nýbygging er nærhendis býarkjarnanum er lagt upp til burðardygga samferðslu, tí til ber at ganga, súkkla ella taka buss hjá øllum. Universelt design og atkoma fyri øll er eisini eitt aðalmál fyri hesa miðbýarætlana.

Viðmælt verður at øll ný- og umbygging verður hita við burðardyggu orkukeldum, eitt nú sjóhita.





Skurður, ið vísur prinsippir fyri burðardygð til alla nýbygging

12 BÝARLÍVSMETINGARPUNKT



Góðar liviumstøður fyri íbúgvarnar í Fuglafirði er eitt aðalmál við hesari miðbýarætlani. Mett verður at nærum øll 12 býarlívsmetingarpunktini koma uppá 100% um konseptið verður fyllt og støðið verður tikið í hesari ætlan. Serliga verða tað skapað góðir møguleika at upphalda sær, sita, ganga, íðka, spæla, uppliva góðu síðurnar av veðrinum, umframt at miðbýarætlanið gevur Fuglafirði høgur estetiskar dygdir og góðar sansaupplivingar. Eisini er støddarlutfallið eitt hovuðsátakskeið fyri at skapa ein liviligan bý.

Óstøðuga feroyska veðrið er nærum ómøguligt at verja íbúgvarnar fyri heilt. Hetta er tí bert á 75%. Sama er við ferðslutrygðini. Hóast nógv átøk eru viðmæld, er tað ein sannroynd, at tunga ferðslan fer at koyra eftir hovuðsvegnum í nógv ár framyvir. Tungi ídnaðurin ger tað eisini trupult at uppnáa friðarligt umhvørvið í øllum býnum. At enda er at siga, at miðbýarætlanið gevur best møguligar fortreytir hjá allar bleytari ferðslu at flyta seg runt í Fuglafirði - eisini fyri rørslutarnað. Tó slepst ikki undan brøttum brekkum og trappum í støðum.

VERND



VÆLVERA



GAMAN

